



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
SGA/CCL/SCOMP

ESTIMATIVA Nº 62-B / 2021

Assunto: contratação dos serviços de confecção, fornecimento e instalação de sistemas de barreiras físicas, tipo comporta, em todas as entradas (voltadas para a Av. Prudente de Moraes) do prédio ANEXO I do TRE-MG. [URGENTE]

1. A estimativa para atender à solicitação da Seção de Engenharia e Gestão Imobiliária/SEGIM (1924043), considerando-se o Termo de Referência que instrui os autos (doc. 1923947), referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção, fornecimento e instalação de sistemas de barreiras físicas, tipo comporta, em todas as entradas (voltadas para a Av. Prudente de Moraes) do prédio ANEXO I do TRE-MG, é de **R\$ 86.826,67 (oitenta e seis mil oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos)**, média geral obtida conforme abaixo discriminado:

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Contratação de empresa especializada para confecção, fornecimento e instalação de sistemas de barreiras físicas, tipo comporta, em todas as entradas (voltadas para a Av. Prudente de Moraes) do prédio ANEXO I do TRE-MG, a fim de minimizar os transtornos causados por enchentes.	DAWG Estruturas e Serralheira (ME) - 35.315.784/0001-21. Doc. 2151508.	José David Pádua Campos (ME) - "J.D. Hidráulica" - 14.743.985/0001-50. Doc. 2125554.	Raulan Comportas Ltda. (ME) - 40.168.735/0001-43. Doc. 2155036	MÉDIA GLOBAL
ITEM	DESCRIÇÃO				
1	Barreira fixa/móvel a ser instalada na garagem, em formato "L" fabricada em chapa de aço lisa ou diamantada #MSG 13 = 2,25mm estruturada com tubos retangulares de 70x50x2,65mm com dimensões aproximadas de Bandeira 1: 343cm x 120cm e Bandeira 2: 25cm x 120cm, instalada na parte interna do portão existente com no mínimo 3 trincos de travamento e 2 alças de manuseio, batentes de encaixe, cantoneiras e guias dos trincos chumbados na alvenaria/piso existente, e fita de borracha neoprene para correta vedação, pintada na cor preto fosco.	R\$ 13.800,00	R\$ 22.000,00	R\$ 21.610,00	R\$ 19.136,67
2	Barreira fixa/móvel e barreira móvel/elevadiça a ser instalada na entrada do estacionamento principal, fabricada em chapa de aço lisa ou diamantada #MSG 13 = 2,25mm estruturada com tubos retangulares de 70x50x2,65mm com dimensões aproximadas de Bandeira 1 fixa/móvel: 430cm x 120cm e Bandeira 2 móvel/elevadiça: 385cm x 120cm, totalizando 850cm x 120cm, já incluindo 2 caixas para contrapeso fabricadas em chapa #MSG 11 = 3,00mm, instalada na parte interna do portão existente com no mínimo 4 trincos de travamento e 4 alças de manuseio, batentes de encaixe, cantoneiras e guias dos trincos chumbados na alvenaria/piso existente, contrapeso de concreto, rolamentos, cabos de aço, trava contra falha no sistema de contrapeso e fita de borracha neoprene para correta vedação, pintada na cor preto fosco.	R\$ 24.850,00	R\$ 22.900,00	R\$ 45.940,00	R\$ 31.230,00
3	Barreira móvel/elevadiça a ser instalada na entrada de pedestres, fabricada em chapa de aço lisa ou diamantada #MSG 13 = 2,25mm estruturada com tubos retangulares de 70x50x2,65mm com dimensões aproximadas de Bandeira 1: 400cm x 120cm e Bandeira 2 móvel/elevadiça: 400cm x 120cm, totalizando 800cm x 120cm, já incluindo 4 caixas para contrapeso fabricadas em chapa #MSG 11 = 3,00mm, instalada na parte interna do portão existente com no mínimo 4 trincos de travamento e 4 alças de manuseio, batentes de encaixe, cantoneiras e guias dos trincos chumbados na alvenaria/piso existente, contrapeso de concreto, rolamentos, cabos de aço, trava	R\$ 17.460,00	R\$ 41.000,00	R\$ 50.920,00	R\$ 36.460,00

	contra falha no sistema de contrapeso e fita de borracha neoprene para correta vedação, pintada na cor preto fosco.						
	Valor Total	R\$ 56.110,00	R\$ 85.900,00	R\$ 118.470,00	R\$ 86.826,67		