

									INTERLIGAÇÃO DOS GERADORES		
PROJETO DETALHADO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - MG INTERLIGAÇÃO DOS GERADORES PLANILHA DE QUANTIDADES PIO CANEDO									Nº TRE-MG	PÁGINA 2/2	
									Nº NC2	REV.	
									LM.CON.055.072.002-01-R01	1	
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	UNID.						QUANTIDADE	PROVISÃO DE ENGENHARIA E PERDAS %	PRECÓ UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
1	OBRAS CÍVIS										
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.2.1	DEMOLIÇÃO PARCIAL										
1.2.1.1.1	Demolição parcial da laje	m³						0,56	10,00%		
1.2.4	BOTA-FORA DE MATERIAL EXCEDENTE - USO GERAL										
1.2.4.1	BOTA-FORA DE MATERIAL EXCEDENTE - USO GERAL										
1.2.4.1.1	Carga, transporte, descarga e espalhamento de material em bota-fora - DMT até 1000m - uso geral	m³						0,56	10,00%		
1.2.5	MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE - USO GERAL										
1.2.5.1	MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE - USO GERAL										
1.2.5.1.1	Momento extraordinário de transporte de material - DMT até 1000m - uso geral	m² x km						0,56	10,00%		
1.3	ESTRUTURAS DE CONCRETO										
1.3.1	FORMAS E CIMBRAMENTOS										
1.3.1.1	FORMA COM ESTRUTURA EM MADEIRA - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO										
1.3.1.1.1	Forma plana com compensado resinado para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais	m²						7,93	10,00%		
1.3.2	ARMADURA PARA CONCRETO										
1.3.2.1	ARMADURA PARA CONCRETO EM VERGALHÕES - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E APLICAÇÃO										
1.3.2.1.1	Armadura em aço CA-50, fornecimento, corte, dobra e aplicação - qualquer diâmetro	kg						183,00	10,00%		
1.3.3	CONCRETOS										
1.3.3.1	CONCRETO - PREPARO, TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA (COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS)										
1.3.3.1.2	Concreto Bombeável em estrutura de fundação fck => 25,0 MPa.	m³						2,96	10,00%		